DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
PROGRAMA MUTIRÃO DA MORADIA

Vila Mutirão
(2ª etapa)
JARDIM LIBERDADE

CODEG

AMARRAÇÃO AO SISTEMA DE TRIANGULAÇÃO DE GOIÂNIA, PARTINDO DO MARCO 254 SITUADO NO MORRO DO MENDANHA.

E=677266,170

UTM N= 8156864,940

MC-51°

ALT=880,64

LAT= - 16° 39' 49"391"S

LONG= - 49 20 16.103 Wgr

SAD 69

VETOR DE AMARRAÇÃO - RUMO 10° 55' 29" NW - D= 5.971,42 m, ATÉ O MARCO 10 DO LOTEAMENTO VILA MUTIRÃO 2ª ETAPA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CODEG
PROPRIETÁRIO

AUTORES DO PROJETOS
EQUIPE TÉCNICA DA CODEG JADIR MENDONÇA DE LIMA E OUTROS
ARQ. CREA 1.915/D-GO

RESP. TÉCNICO
PAULO ROBERTO MASSI PEREIRA ENGº CIVIL CREA 2.080/D - 12ª REGIÃO

URBANISMO

CONTEÚDO

PLANTA GERAL DA 2ª ETAPA
PARTE INTEGRANTE DA FAZENDA CAVEIRAS
MUNICÍPIO DE GOIÂNIA - ESTADO DE GOIÁS

DESENHO	DATA	ESCALA	ÁREA TOTAL
G I L	JAN. / 87	1:1.000	600.324,30 m2

FOLHA Nº 2/2

APROVAÇÃO

MASTER PLANEJAMENTOS LTDA

CÁLCULO
CONFERE
DESENHO
VISTO
RESP. TÉCNICO
APROVADO
DATA | ESCALA | DESENHO | DESENHO Nº | COPIA

ARTICULAÇÃO DA FOLHA



CONVENÇÕES

MARCOS E DIVISAS
CURVA DE NÍVEL 805 805
EIXO DE RUA

DECLINAÇÃO MAGNÉTICA
CONVERGÊNCIA MERIDIANA 00°12'58"

DESTINAÇÃO DAS ÁREAS

LOTES	QUADRAS	%	DESTINAÇÃO DAS ÁREAS	
1251	46	59,844	359.260,78 m2 - RESIDENCIAL	
1	1	1,697	10.190,50 - ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL	(CASA DE IDOSOS)
1	1	0,605	3.632,47 - " " "	(GER. EMPREGOS e C. PRE-MOLDADOS)
1	1	2,706	16.244,50 - " " "	(ESPORTE)
1	1	0,941	5.650,00 - " " "	(ESCOLA DE 1º GRAU)
1	1	0,909	5.454,90 - " " "	(" " 2º ")
2	2	1,335	8.015,82 - " " "	(PRAÇA)
1	1	0,956	5.739,50 - " " "	(FEIRA E MERCADO)
2	2	1,349	8.101,08 - " " "	(CULTO)
1	1	0,408	2.450,00 - " " "	(POSTO POLICIAL)
1	1	0,561	3.366,52 - " " "	(" DE SAÚDE)
1	1	0,702	4.212,48 - " " "	(CENTRO COMUNITÁRIO)
1	1	0,674	4.049,18 - " " "	(CRECHE)
ARRUAMENTO		27,301	163.956,57	
T O T A L		100,00%	600.324,30	